

PREÇOS DE INSUMOS	Mês de Coleta:	jul/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	Localidade:	FLORIANÓPOLIS
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE	Pesquisa:	SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA		

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 02

SERVIÇO			UNID. DE SERVIÇO		DATA
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, com alto nível de interferência			m		setembro-19
ITEM	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAIS					0,00
ITEM	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHP diurno	0,058	CHP	139,15	8,07
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHI diurno	0,122	CHI	55,96	6,83
TOTAL EQUIPAMENTOS					14,90
ITEM	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88246	Assentador de tubos com encargos complementares	0,2730	H	20,64	5,63
88316	Servente com encargos complementares	0,5365	H	16,64	8,93
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					14,56
TOTAL MÃO-DE-OBRA					14,56
CUSTO DIRETO TOTAL					29,46
BDI				20,09%	5,92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					35,38