

PREÇOS DE INSUMOS		Mês de Coleta:	jul/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		Localidade:	FLORIANÓPOLIS
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE		Pesquisa:	SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 03

SERVIÇO			UNID. DE SERVIÇO	DATA	
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, com alto nível de interferência			m	setembro-19	
ITEM	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAIS					0,00
ITEM	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHP diurno	0,074	CHP	139,15	10,30
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHI diurno	0,155	CHI	55,96	8,67
TOTAL EQUIPAMENTOS					18,97
ITEM	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88246	Assentador de tubos com encargos complementares	0,3460	H	20,64	7,14
88316	Servente com encargos complementares	0,6750	H	16,64	11,23
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					18,37
TOTAL MÃO-DE-OBRA					18,37
CUSTO DIRETO TOTAL					37,34
BDI				20,09%	7,50
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					44,85