

PREÇOS DE INSUMOS		Mês de Coleta:	jul/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		Localidade:	FLORIANÓPOLIS
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE		Pesquisa:	SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 04

SERVIÇO			UNID. DE SERVIÇO		DATA
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 60 cm, com alto nível de interferência			m		setembro-19
ITEM	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAIS					0,00
ITEM	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHP diurno	0,105	CHP	139,15	14,61
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHI diurno	0,221	CHI	55,96	12,37
TOTAL EQUIPAMENTOS					26,98
ITEM	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88246	Assentador de tubos com encargos complementares	0,4930	H	20,64	10,18
88316	Servente com encargos complementares	0,9436	H	16,64	15,70
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					25,88
TOTAL MÃO-DE-OBRA					25,88
CUSTO DIRETO TOTAL					52,85
BDI				20,09%	10,62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					63,47