

PREÇOS DE INSUMOS		Mês de Coleta:	jul/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		Localidade:	FLORIANÓPOLIS
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE		Pesquisa:	SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 05

SERVIÇO			UNID. DE SERVIÇO	DATA	
Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 80 cm, com alto nível de interferência			m	setembro-19	
ITEM	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAIS					0,00
ITEM	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
5631	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHP diurno	0,136	CHP	139,15	18,92
5632	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 HP - CHI diurno	0,287	CHI	55,96	16,06
TOTAL EQUIPAMENTOS					34,98
ITEM	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88246	Assentador de tubos com encargos complementares	0,6400	H	20,64	13,21
88316	Servente com encargos complementares	1,1782	H	16,64	19,61
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					32,81
TOTAL MÃO-DE-OBRA					32,81
CUSTO DIRETO TOTAL					67,80
BDI				20,09%	13,62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					81,42