

PREÇOS DE INSUMOS		Mês de Coleta:	jul/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		Localidade:	FLORIANÓPOLIS
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE		Pesquisa:	SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 07

SERVIÇO		UNID. DE SERVIÇO	DATA			
Poço de visita 40/60 cm - simples		und	set-19			
ITEM	MATERIAIS		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
90091	CORPO	Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência [1,70 m x 1,70 m x h média de escavação]	3,7600	m3	R\$ 4,98	18,72
94107		Lastro de brita nº 2 apiloada (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m)	0,2900	m3	R\$ 191,36	55,49
94964		Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,70 m x 1,70 m x 0,10 m)	0,2900	m3	R\$ 320,79	93,03
92787		Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm	37,0000	kg	R\$ 7,55	279,35
COMP 1.1		Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face [(h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo) - área tubos]	4,9400	m2	R\$ 157,30	777,05
94964	TAMPA	Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,20 m x 1,20 m x 0,15 m) - (π x (0,60 m/2)² x 0,15 m)	0,1700	m3	R\$ 320,79	54,53
92787		Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm	19,0000	kg	R\$ 7,55	143,45
21090		Tampão fofo articulado diâmetro 600 mm para poço de visita	1,0000	und	R\$ 391,16	391,16
0,00						
0,00						
TOTAL MATERIAIS					1.812,79	
ITEM	EQUIPAMENTO		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
0,00						
0,00						
0,00						
TOTAL EQUIPAMENTOS					0,00	
ITEM	MÃO-DE-OBRA		CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	Pedreiro com encargos complementares		9,40	h	22,42	210,75
88242	Servente com encargos complementares		7,80	h	15,69	122,38
						0,00
						0,00
						0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					333,13	
TOTAL MÃO-DE-OBRA					333,13	
CUSTO DIRETO TOTAL					2.145,92	
BDI				20,09%	431,12	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					2.577,04	