PREÇOS DE INSUMOS		**Mês de Coleta:**	**jul/19**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		Localidade:	FLORIANÓPOLIS
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE		Pesquisa:	SINAPI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 1.1

SERVIÇO	UNID. DE SERVIÇO	DATA
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez (espessura 20 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face	m2	setembro-19

ITEM	MATERIAIS	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
87335	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço, massa única, assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg - e=2 cm	0,1050	m3	354,22	37,19
7258	Tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm	126,0000	und	0,32	40,32
TOTAL MATERIAIS					77,51

ITEM	EQUIPAMENTO	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
					0,00
					0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS					0,00

ITEM	MÃO-DE-OBRA	CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	Pedreiro com encargos complementares	2,0000	h	22,42	44,84
88316	Servente com ecargos complementares	2,1000	h	16,64	34,94
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA					79,78
TOTAL MÃO-DE-OBRA					79,78
CUSTO DIRETO TOTAL					157,30
BDI				**20,09%**	31,60
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					188,90