

PREÇOS DE INSUMOS				Mês de Coleta:	jul/19		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO				Localidade:	FLORIANÓPOLIS		
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE				Pesquisa:	SINAPI		
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA							
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - 10							
SERVIÇO				UNID. DE SERVIÇO	DATA		
Caixa de ligação 80 cm - simples				und	set-19		
ITEM	MATERIAIS			CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
90091	CORPO	Escavação mecanizada de vala com profundidade a 1,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,80 m³/111 HP), largura de 1,50 m a menor que 2,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência [1,70 m x 1,70 m x h média de escavação]	8,0300	m3	R\$	4,98	39,99
94107		Lastro de brita nº 2 apiloada (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m)	0,3600	m3	R\$	191,36	68,89
94964		Laje de fundo em concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (2,10 m x 1,70 m x 0,10 m)	0,3600	m3	R\$	320,79	115,48
92787		Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm	45,0000	kg	R\$	7,55	339,75
COMP 1.1		Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 cm x 10 cm x 20 cm 1 vez e=20 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), rebocado em uma face [(h alvenaria corpo*soma de todos os lados do corpo) - área tubos]	9,7900	m2	R\$	157,30	1.539,94
94964	TAMPA	Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa (1,60 m x 1,20 m x 0,15 m)	0,2900	m3	R\$	320,79	93,03
92787		Armação aço CA-50, diâmetro 10,0 mm	25,0000	kg	R\$	7,55	188,75
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAL MATERIAIS							2.385,83
ITEM	EQUIPAMENTO			CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS							0,00
ITEM	MÃO-DE-OBRA			CONSUMO	UNID.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
88309	Pedreiro com encargos complementares			19,40	h	22,42	434,95
88242	Servente com encargos complementares			16,20	h	15,69	254,18
							0,00
							0,00
							0,00
SUB-TOTAL MÃO-DE-OBRA							689,13
TOTAL MÃO-DE-OBRA							689,13
CUSTO DIRETO TOTAL							3.074,96
BDI					20,09%		617,76
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							3.692,72