

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA	Data:	out-19
Localização:	AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUÊ	Tubo em concreto circular	

Cálculo de Escavação e Reaterro - Trecho 1

Folha 01/01

Escavação Tubulação Ø 0,30

EXTENSÃO [L] (m)
241,00

DIÂMETRO [d] (m)	ALTURA [H] (m)
0,30	1,20

DIÂMETRO EXTERNO [D] (m)	LARGURA [l] (m)	VOLUME ESCAVAÇÃO [V ₁] (m³)
0,39	0,80	231,36

VOLUME DOS TUBOS [V ₁] (m³)	VOLUME DE REATERRO [V _r] (m³)
28,79	202,57

Escavação Tubulação

PV	TIPO PV=1 CL=2	ALTURA MONTANTE [H _m](m)	ALTURA JUSANTE [H _j](m)	DISTÂNCIA [L] (m)	NÚMERO DE TUBOS [n]	DIÂMETRO [d] (m)	DISTÂNCIA TOTAL [L] (m)	MÉDIA ALTURA [H _{méd}](m)	FOLGA [f] (m)	DIÂMETRO EXTERNO [D] (m)	LARGURA [l] (m)	VOLUME ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m [V ₁] (m³)	VOLUME ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,50 m [V ₂] (m³)	LASTRO DE BRITA [B] (m³)	VOLUME DOS TUBOS [V ₁] (m³)	VOLUME DE REATERRO [V _r] (m³)	ÁREA DE ESCORAMENTO (m²)
DRENAGEM TRECHO 1																	
PV 13	CL 13	1,00	0,99	40,00	1,00	0,40	40,00	1,00	0,21	0,49	0,90	35,82	0	2,16	7,54	26,12	0,00
CL 13	GALERIA	0,99	0,93	35,00	1,00	0,40	35,00	0,96	0,21	0,49	0,90	30,24	0	1,89	6,60	21,75	0,00
PV 14	CL 14	1,00	1,01	30,00	1,00	0,40	30,00	1,01	0,21	0,49	0,90	27,14	0	1,62	5,66	19,86	0,00
CL 14	GALERIA	1,01	1,04	31,00	1,00	0,40	31,00	1,03	0,21	0,49	0,90	28,60	0	1,67	5,85	21,08	0,00
PV 15	CL 15	0,80	0,82	40,00	1,00	0,40	40,00	0,81	0,21	0,49	0,90	29,16	0	2,16	7,54	19,46	0,00
CL 15	PV 16	0,82	0,85	40,00	1,00	0,40	40,00	0,84	0,21	0,49	0,90	30,06	0	2,16	7,54	20,36	0,00
PV 16	CL 16	0,85	0,90	40,00	1,00	0,40	40,00	0,88	0,21	0,49	0,90	31,50	0	2,16	7,54	21,80	0,00
CL 16	PV 17	0,90	0,94	40,00	1,00	0,40	40,00	0,92	0,21	0,49	0,90	33,12	0	2,16	7,54	23,42	0,00
PV 17	CL 17	0,94	1,04	40,00	1,00	0,40	40,00	0,99	0,21	0,49	0,90	35,64	0	2,16	7,54	25,94	0,00
CL 17	PV 18	1,04	0,98	40,00	1,00	0,40	40,00	1,01	0,21	0,49	0,90	36,36	0	2,16	7,54	26,66	0,00
PV 18	CL 18	1,18	1,21	40,00	1,00	0,60	40,00	1,20	0,24	0,72	1,20	57,36	0	2,88	16,29	38,19	0,00
CL 18	PV 19	1,21	1,23	40,00	1,00	0,60	40,00	1,22	0,24	0,72	1,20	58,56	0	2,88	16,29	39,39	0,00
PV 19	CL 19	1,23	1,23	40,00	1,00	0,60	40,00	1,23	0,24	0,72	1,20	59,04	0	2,88	16,29	39,87	0,00
CL 19	PV 20	1,23	1,21	40,00	1,00	0,60	40,00	1,22	0,24	0,72	1,20	58,56	0	2,88	16,29	39,39	0,00
PV 20	CL 20	1,21	1,29	40,00	1,00	0,60	40,00	1,25	0,24	0,72	1,20	60,00	0	2,88	16,29	40,83	0,00
CL 20	PV 21	1,29	1,39	40,00	1,00	0,60	40,00	1,34	0,24	0,72	1,20	64,32	0	2,88	16,29	45,15	0,00
PV 21	CL 21	1,39	1,47	40,00	1,00	0,60	40,00	1,43	0,24	0,72	1,20	68,64	0	2,88	16,29	49,47	0,00
CL 21	PV 22	1,47	1,55	40,00	1,00	0,60	40,00	1,51	0,24	0,72	1,20	72,00	0,48	2,88	16,29	53,31	120,80
PV 22	CL 22	1,75	1,84	40,00	1,00	0,80	40,00	1,80	0,23	0,95	1,40	84,00	16,52	3,36	28,35	68,81	143,60
CL 22	PV 23	1,84	1,87	40,00	1,00	0,80	40,00	1,86	0,23	0,95	1,40	84,00	19,88	3,36	28,35	72,17	148,40
PV 23	CL 23	1,87	1,85	40,00	1,00	0,80	40,00	1,86	0,23	0,95	1,40	84,00	20,16	3,36	28,35	72,45	148,80
CL 23	PV 24	1,85	1,82	40,00	1,00	0,80	40,00	1,84	0,23	0,95	1,40	84,00	18,76	3,36	28,35	71,05	146,80
PV 24	GALERIA	1,82	1,79	37,00	1,00	0,80	37,00	1,81	0,23	0,95	1,40	77,70	15,80	3,11	26,23	64,16	133,57
PV 25	CL 24	0,80	0,81	40,00	1,00	0,40	40,00	0,81	0,21	0,49	0,90	28,98	0	2,16	7,54	19,28	0,00
CL 24	PV 26	0,81	0,80	40,00	1,00	0,40	40,00	0,81	0,21	0,49	0,90	28,98	0	2,16	7,54	19,28	0,00
PV 26	CL 25	0,80	0,90	40,00	1,00	0,40	40,00	0,85	0,21	0,49	0,90	30,60	0	2,16	7,54	20,90	0,00
CL 25	PV 27	1,00	1,01	40,00	1,00	0,60	40,00	1,01	0,24	0,72	1,20	48,24	0	2,88	16,29	29,07	0,00
PV 27	CL 26	1,01	1,07	40,00	1,00	0,60	40,00	1,04	0,24	0,72	1,20	49,92	0	2,88	16,29	30,75	0,00
CL 26	PV 28	1,27	1,33	80,00	1,00	0,80	80,00	1,30	0,23	0,95	1,40	145,60	0	6,72	56,71	82,17	0,00
PV 28	CL 27	1,33	1,41	70,00	1,00	0,80	70,00	1,37	0,23	0,95	1,40	134,26	0	5,88	49,62	78,76	0,00
CL 27	PV 29	1,41	1,58	40,00	1,00	0,80	40,00	1,50	0,23	0,95	1,40	83,72	0	3,36	28,35	52,01	0,00
PV 29	PV 38	1,58	1,68	25,00	1,00	0,80	25,00	1,63	0,23	0,95	1,40	52,50	4,55	2,10	17,72	37,23	81,50
PV 38	BB	2,57	2,59	70,00	1,00	1,20	70,00	2,58	0,50	1,40	2,40	252,00	181,44	10,08	107,76	315,60	361,20
A LARGURA DAS VALAS ESTA EM CONFORMIDADE COM A NBR - 12.266																	
TOTAL												2.316,00	277,60	100,30	685,00	1.808,30	1.284,70

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA	Data:	out-19
Localização:	AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUÊ	Tubo em concreto circular	

Cálculo de Escavação e Reaterro - Trecho 1

Folha 01/01

Escavação Tubulação Ø 0,30

EXTENSÃO [L] (m)
241,00

DIÂMETRO [d] (m)	ALTURA [H] (m)
0,30	1,20

DIÂMETRO EXTERNO [D] (m)	LARGURA [I] (m)	VOLUME ESCAVAÇÃO [V ₁] (m3)
0,39	0,80	231,36

VOLUME DOS TUBOS [V ₁] (m3)	VOLUME DE REATERRO [V _r] (m3)
28,79	202,57

Escavação Tubulação

PV	TIPO PV=1 CL=2	ALTURA MONTANTE [H _m](m)	ALTURA JUSANTE [H _j](m)	DISTÂNCIA [L] (m)	NÚMERO DE TUBOS [n]	DIÂMETRO [d] (m)	DISTÂNCIA TOTAL [L] (m)	MÉDIA ALTURA [H _{méd}](m)	FOLGA [f] (m)	DIÂMETRO EXTERNO [D] (m)	LARGURA [I] (m)	VOLUME ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m [V ₁] (m3)	VOLUME ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1,50 m [V ₂] (m3)	LASTRO DE BRITA [B] (m3)	VOLUME DOS TUBOS [V ₁] (m3)	VOLUME DE REATERRO [V _r] (m3)	ÁREA DE ESCORAMENTO (m2)
DRENAGEM TRECHO 1																	

RESUMO		UNID.										
COMPRIMENTO TOTAL Ø 30	241,00	m	H média do poço de visita Ø 40/60 =	0,00	1,21							
COMPRIMENTO TOTAL Ø 40	496,00	m		0,00		H chaminé do poço de visita =		0,00	Escavação do poço de visita =		1,41	
COMPRIMENTO TOTAL Ø 60	400,00	m		0,00	1,25	H chaminé do poço de visita =		0,00	Escavação do poço de visita =		1,45	
COMPRIMENTO TOTAL Ø 80	412,00	m		0,00	0,00	H chaminé do poço de visita =		0,00	Escavação do poço de visita =		0,00	
COMPRIMENTO TOTAL Ø 100	0,00	m		0,00	2,37	H chaminé do poço de visita =		0,87	Escavação do poço de visita =		2,57	
COMPRIMENTO TOTAL Ø 120	70,00	m		0,00	0,00	H chaminé do poço de visita =		0,00	Escavação do poço de visita =		0,00	
COMPRIMENTO TOTAL Ø 150	0,00	m										
TOTAL PV Ø 40/60	15,00	und	TOTAL PV DUPLO Ø 40/60			und	TOTAL PV TRIPLO Ø 40/60			und		
TOTAL CL Ø 40/60	11,00	und	TOTAL CL DUPLO Ø 40/60			und	TOTAL CL TRIPLO Ø 40/60			und		
TOTAL PV Ø 80	7,00	und	TOTAL PV DUPLO Ø 80			und	TOTAL PV TRIPLO Ø 80			und		
TOTAL CL Ø 80	4,00	und	TOTAL CL DUPLO Ø 80			und	TOTAL CL TRIPLO Ø 80			und		
TOTAL PV Ø 100		und	TOTAL PV DUPLO Ø 100			und	TOTAL PV TRIPLO Ø 100			und		
TOTAL CL Ø 100		und	TOTAL CL DUPLO Ø 100			und	TOTAL CL TRIPLO Ø 100			und		
TOTAL PV Ø 120		und	TOTAL PV DUPLO Ø 120			und	TOTAL PV TRIPLO Ø 120			und		
TOTAL CL Ø 120		und	TOTAL CL DUPLO Ø 120			und	TOTAL CL TRIPLO Ø 120			und		
TOTAL PV Ø 150		und	TOTAL PV DUPLO Ø 150			und	TOTAL PV/BL Ø 40/60			und		
TOTAL CL Ø 150		und	TOTAL CL DUPLO Ø 150			und	TOTAL PV/BL DUPLO Ø 40/60			und		
BOCA DE LOBO	89,00	und	BOCA DE LOBO DE GAVETA			und	TOTAL PV/BL Ø 100			und		
BOCA DE BUEIRO Ø 40 cm		und	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 40 cm			und	BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 40 cm			und		
BOCA DE BUEIRO Ø 60 cm		und	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 60 cm			und	BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 60 cm			und		
BOCA DE BUEIRO Ø 80 cm		und	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 80 cm			und	BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 80 cm			und		
BOCA DE BUEIRO Ø 100 cm		und	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 100 cm			und	BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 100 cm			und		
BOCA DE BUEIRO Ø 120 cm	1,00	und	BOCA DE BUEIRO DUPLO Ø 120 cm			und	BOCA DE BUEIRO TRIPLO Ø 120 cm			und		

OBS. DIAMETRO EXTERNO DO TUBO CONFORME NBR-8890/2003 E ARTEC - Artefatos de Cimento Ltda