

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|----------------------------|
| COMPOSIÇÃO | 01     | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 30 CM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)                                            | M       |         | 29,49                    | 31,11                      |
| SINAPI     | 5631   | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                        | CHP     | 0,069   | 182,56                   | 185,96                     |
| SINAPI     | 5632   | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                        | CHI     | 0,146   | 71,08                    | 74,48                      |
| SINAPI     | 88246  | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | H       | 0,116   | 20,45                    | 23,33                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H       | 0,231   | 18,05                    | 20,40                      |
| COMPOSIÇÃO | 09     | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ E=20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                                                           | M2      |         | 254,65                   | 267,41                     |
| SINAPI     | 87335  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019                         | M3      | 0,105   | 452,53                   | 464,49                     |
| SINAPI-I   | 7258   | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                            | UN      | 126     | 0,96                     | 0,96                       |
| SINAPI     | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H       | 2       | 24,14                    | 27,42                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H       | 2,1     | 18,05                    | 20,40                      |
| COMPOSIÇÃO | 10     | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                                                         | M2      |         | 147,83                   | 155,92                     |
| SINAPI     | 87335  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019                         | M3      | 0,05775 | 452,53                   | 464,49                     |
| SINAPI-I   | 7258   | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                            | UN      | 69      | 0,96                     | 0,96                       |
| SINAPI     | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H       | 1,3     | 24,14                    | 27,42                      |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                 | H       | 1,3344  | 18,05                    | 20,40                      |
| COMPOSIÇÃO | 11     | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA                                                                                                                                                                                         | UND     |         | 331,70                   | 338,12                     |
| SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                              | M3      | 0,17    | 422,28                   | 432,09                     |
| SINAPI     | 92787  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                          | KG      | 19      | 13,68                    | 13,93                      |
| COMPOSIÇÃO | 12     | POÇO DE VISITA Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS                                                                                                                                                       | UND     |         | 1.514,21                 | 1.569,60                   |
| SINAPI     | 90082  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021  | M3      | 3,47    | 9,56                     | 9,94                       |
| SINAPI     | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                | M3      | 0,29    | 164,61                   | 170,34                     |
| SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                              | M3      | 0,29    | 422,28                   | 432,09                     |
| SINAPI     | 92787  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                          | KG      | 37      | 13,68                    | 13,93                      |
| COMPOSIÇÃO | 09     | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ E=20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                                                           | M2      | 3,16    | 254,65                   | 267,41                     |
| COMPOSIÇÃO | 24     | CAIXA DE LIGAÇÃO Ø 40/60 CM - SIMPLES, EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS                                                                                                                                                     | UND     |         | 1.586,91                 | 1.635,17                   |
| SINAPI     | 90082  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021  | M3      | 3,47    | 9,56                     | 9,94                       |
| SINAPI     | 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                | M3      | 0,29    | 164,61                   | 170,34                     |
| SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                              | M3      | 0,29    | 422,28                   | 432,09                     |
| SINAPI     | 92787  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                          | KG      | 37      | 13,68                    | 13,93                      |
| COMPOSIÇÃO | 09     | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1 VEZ E=20 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                                                           | M2      | 2,06    | 254,65                   | 267,41                     |
| SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                              | M3      | 0,22    | 422,28                   | 432,09                     |
| SINAPI     | 92787  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                          | KG      | 19      | 13,68                    | 13,93                      |
| COMPOSIÇÃO | 35     | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS                                                                                                                                                  | UND     |         | 348,15                   | 364,94                     |
| SINAPI     | 90100  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3      | 0,88    | 11,34                    | 11,98                      |
| SINAPI     | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                         | M3      | 0,06    | 202,95                   | 212,28                     |
| SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                              | M3      | 0,06    | 422,28                   | 432,09                     |

| FONTE      | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | COEFIC.  | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|--------------|
| SINAPI     | 92785     | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                    | KG      | 4        | 16,04      | 16,57        |
| COMPOSIÇÃO | 10        | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                  | M2      | 1,6      | 147,83     | 155,92       |
| COMPOSIÇÃO | 36        | BOCA DE LOBO DE GRELHA - CORPO (H=40 CM) E GRELHA                                                                                                                                             | UND     |          | 154,06     | 161,23       |
| COMPOSIÇÃO | 10        | ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                  | M2      | 0,8      | 147,83     | 155,92       |
| SINAPI     | 94964     | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                       | M3      | 0,02     | 422,28     | 432,09       |
| SINAPI     | 92787     | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                   | KG      | 2        | 13,68      | 13,93        |
| COMPOSIÇÃO | 38        | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - 10 X 30 X 80 CM - INCLUINDO REJUNTE E REATERRO - FCK=25 MPA                                                                                      | M       |          | 31,86      | 33,19        |
| COTAÇÃO    | 02        | MEIO-FIO INTERNO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10 X 30 X 80 CM - FCK=25 MPA                                                                                                                       | M       | 1        | 21,25      | 21,25        |
| SINAPI-I   | 370       | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                    | M3      | 0,004    | 105,00     | 105,00       |
| SINAPI     | 88629     | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                                    | M3      | 0,0006   | 595,44     | 615,58       |
| SINAPI     | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H       | 0,2335   | 24,14      | 27,42        |
| SINAPI     | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H       | 0,2335   | 18,05      | 20,40        |
| COMPOSIÇÃO | 39        | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA                                                                                                                        | M2      |          | 105,74     | 107,96       |
| COTAÇÃO    | 03        | PISO TÁTIL DIRECIONAL/DE ALERTA EM "PAVER" 20 X 20 X 6 CM - FCK=35 MPA                                                                                                                        | M2      | 1,0487   | 78,00      | 78,00        |
| SINAPI-I   | 370       | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                    | M3      | 0,0568   | 105,00     | 105,00       |
| SINAPI-I   | 4741      | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | M3      | 0,0065   | 77,05      | 77,05        |
| SINAPI     | 91277     | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHP     | 0,0041   | 10,55      | 10,55        |
| SINAPI     | 91278     | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHI     | 0,1947   | 0,56       | 0,56         |
| SINAPI     | 91283     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP     | 0,0483   | 11,13      | 11,13        |
| SINAPI     | 91285     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI     | 0,1504   | 0,80       | 0,80         |
| SINAPI     | 88260     | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H       | 0,3975   | 23,98      | 27,24        |
| SINAPI     | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H       | 0,3975   | 18,05      | 20,40        |
| COMPOSIÇÃO | 41        | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                                                                                  | UND     |          | 0,00       | 136,90       |
| SICRO      | 5213428   | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção                                                                                 | m²      | 0,1963   | 0,00       | 469,32       |
| SICRO      | 5915474   | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais                                                                                      | t       | 0,000687 | 0,00       | 25,35        |
| SICRO      | E9687 - O | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                                                                                                                            | h       | 0,1      | 0,00       | 121,65       |
| SICRO      | E9687 - I | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                                                                                                                            | h       | 0,2333   | 0,00       | 47,96        |
| SICRO      | P9830     | Montador                                                                                                                                                                                      | h       | 0,3333   | 0,00       | 26,79        |
| SICRO      | P9824     | Servente                                                                                                                                                                                      | h       | 0,6666   | 0,00       | 18,78        |
| COMPOSIÇÃO | 42        | PLACA DE ADVERTÊNCIA L=50 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                                                                                     | UND     |          | 0,00       | 162,12       |
| SICRO      | 5213428   | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção                                                                                 | m²      | 0,25     | 0,00       | 469,32       |
| SICRO      | 5915474   | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais                                                                                      | t       | 0,000875 | 0,00       | 25,35        |
| SICRO      | E9687 - O | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                                                                                                                            | h       | 0,1      | 0,00       | 121,65       |
| SICRO      | E9687 - I | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                                                                                                                            | h       | 0,2333   | 0,00       | 47,96        |
| SICRO      | P9830     | Montador                                                                                                                                                                                      | h       | 0,3333   | 0,00       | 26,79        |
| SICRO      | P9824     | Servente                                                                                                                                                                                      | h       | 0,6666   | 0,00       | 18,78        |
| COMPOSIÇÃO | 43        | PLACA ESPECIAL DE ADVERTÊNCIA 0,70 M X 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO                                                                                                                    | UND     |          | 0,00       | 307,62       |
| SICRO      | 5213428   | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção                                                                                 | m²      | 0,56     | 0,00       | 469,32       |
| SICRO      | 5915474   | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais                                                                                      | t       | 0,00196  | 0,00       | 25,35        |
| SICRO      | E9687 - O | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                                                                                                                            | h       | 0,1      | 0,00       | 121,65       |
| SICRO      | E9687 - I | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW                                                                                                                                            | h       | 0,2333   | 0,00       | 47,96        |
| SICRO      | P9830     | Montador                                                                                                                                                                                      | h       | 0,3333   | 0,00       | 26,79        |
| SICRO      | P9824     | Servente                                                                                                                                                                                      | h       | 0,6666   | 0,00       | 18,78        |
| COMPOSIÇÃO | 44        | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                     | M2      |          | 325,68     | 333,83       |
| SINAPI-I   | 4417      | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                 | M       | 1        | 6,66       | 6,66         |
| SINAPI-I   | 4491      | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                     | M       | 4        | 6,90       | 6,90         |
| SINAPI-I   | 4813      | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                     | M2      | 1        | 225,00     | 225,00       |
| SINAPI-I   | 5075      | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                           | KG      | 0,11     | 22,05      | 22,05        |
| SINAPI     | 94962     | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                               | M3      | 0,01     | 347,86     | 356,94       |
| SINAPI     | 88262     | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | H       | 1        | 24,43      | 27,79        |
| SINAPI     | 88316     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | H       | 2        | 18,05      | 20,40        |
| COMPOSIÇÃO | 45        | RAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK=35 MPA, PARA TRAVESSIA ELEVADA                                                                                                                                   | M       |          | 507,28     | 507,82       |
| SINAPI     | 92267     | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                                | M2      | 0,5954   | 81,02      | 81,15        |
| SINAPI-I   | 7156      | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                      | M2      | 6,22     | 35,72      | 35,72        |

| FONTE    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                               | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI-I | 11145  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3      | 0,4725  | 485,53     | 485,53       |
| SINAPI-I | 124    | ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTOS DE CLORETO                                   | L       | 0,25    | 16,40      | 16,40        |
| SINAPI   | 88262  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | H       | 0,04    | 24,43      | 27,79        |
| SINAPI   | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H       | 0,04    | 24,14      | 27,42        |
| SINAPI   | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | H       | 0,08    | 18,05      | 20,40        |

|            |       |                                                                                                                                           |     |       |       |       |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| COMPOSIÇÃO | 46    | COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (COM COMPACTADOR PLACA 400 KG)                                                                   | M3  |       | 5,82  | 6,41  |
| SINAPI     | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,125 | 10,55 | 10,55 |
| SINAPI     | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | H   | 0,25  | 18,05 | 20,40 |

|            |       |                                                                                                                                         |     |       |        |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | 48    | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, 9 RÉGUAS E PÉ EM FERRO, C=1,50 M, ALTURA TOTAL 0,70 M, ALTURA DO ASSENTO 0,40 M                           | UND |       | 908,89 | 910,86 |
| SINAPI     | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                | M3  | 0,072 | 131,84 | 149,32 |
| SINAPI     | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3  | 0,072 | 422,28 | 432,09 |
| COTAÇÃO    | 05    | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO, 9 RÉGUAS E PÉ EM FERRO, C=1,50 M, ALTURA TOTAL 0,70 M, ALTURA DO ASSENTO 0,40 M                           | UND | 1     | 869,00 | 869,00 |

|            |       |                                                                                                                                         |     |       |        |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | 49    | LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 50 LITROS                                                                | UND |       | 292,51 | 293,49 |
| SINAPI     | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017                                | M3  | 0,036 | 131,84 | 149,32 |
| SINAPI     | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3  | 0,036 | 422,28 | 432,09 |
| COTAÇÃO    | 06    | LIXEIRA TIPO PAPELEIRA PLÁSTICA COM POSTE METÁLICO, CAPACIDADE 50 LITROS                                                                | UND | 1     | 272,57 | 272,57 |

|            |       |                                                                                                     |    |      |       |       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------|
| COMPOSIÇÃO | 50    | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10                                                        | M2 |      | 8,18  | 8,25  |
| SINAPI-I   | 4011  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 1,08 | 7,08  | 7,08  |
| SINAPI     | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | H  | 0,03 | 18,05 | 20,40 |

|            |        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        |        |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | 51     | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=80 CM), EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS                                                                                                                                                  | UND |      | 505,64 | 529,75 |
| SINAPI     | 90100  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3  | 1,39 | 11,34  | 11,98  |
| SINAPI     | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                         | M3  | 0,1  | 202,95 | 212,28 |
| SINAPI     | 94964  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                              | M3  | 0,1  | 422,28 | 432,09 |
| SINAPI     | 92785  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                                                                           | KG  | 6    | 16,04  | 16,57  |
| COMPOSIÇÃO | 10     | ALVENARIA EM TUIOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE                                                                                         | M2  | 2,24 | 147,83 | 155,92 |

|            |       |                                                                                                                                                            |     |      |        |        |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | 52    | BOCA DE LOBO DE GAVETA - CORPO (H=40 CM) E TAMPA                                                                                                           | UND |      | 273,71 | 285,45 |
| COMPOSIÇÃO | 10    | ALVENARIA EM TUIOLO MACIÇO 5 X 10 X 20 CM, 1/2 VEZ E=10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), REBOCADO EM UMA FACE               | M2  | 1,12 | 147,83 | 155,92 |
| SINAPI     | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                    | M3  | 0,04 | 422,28 | 432,09 |
| SINAPI     | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG  | 6    | 15,21  | 15,59  |

|            |       |                                                                            |     |      |        |        |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | 53    | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM                             | UND |      | 98,10  | 109,36 |
| SINAPI-I   | 370   | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3  | 0,04 | 105,00 | 105,00 |
| SINAPI-I   | 1379  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | KG  | 14   | 0,68   | 0,68   |
| SINAPI     | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H   | 2    | 24,14  | 27,42  |
| SINAPI     | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | H   | 2    | 18,05  | 20,40  |

|            |       |                                                  |   |      |       |       |
|------------|-------|--------------------------------------------------|---|------|-------|-------|
| COMPOSIÇÃO | 54    | RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE, COM EMPILHAMENTO | M |      | 8,85  | 10,03 |
| SINAPI     | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H | 0,21 | 24,14 | 27,42 |
| SINAPI     | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H | 0,21 | 18,05 | 20,40 |

|            |       |                                                                                                                 |    |      |        |        |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|
| COMPOSIÇÃO | 55    | VIGA EM CONCRETO ARMADO 20 X 30 CM, PARA CONTENÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO                                    | M  |      | 173,00 | 185,09 |
| SINAPI     | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017  | M3 | 0,09 | 83,80  | 94,88  |
| SINAPI     | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0,6  | 135,91 | 148,26 |
| SINAPI     | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                    | KG | 0,76 | 18,80  | 19,84  |
| SINAPI     | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                   | KG | 1,69 | 16,49  | 17,05  |
| SINAPI     | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017          | M3 | 0,06 | 696,35 | 728,93 |

|            |                                                      |                                                          |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12/04/2022 | JACQUELINE SOARES BARBOZA:05273369983<br>05273369983 | JACQUELINE SOARES BARBOZA<br>2022.04.12 11:10:<br>480300 |
| Data       | Responsável Técnico:                                 | JACQUELINE SOARES BARBOZA                                |
|            | CREA/CAU:                                            | ENG CIVIL 099.442-5                                      |