







SIMBOLOGIA	
SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	CONJ. INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V COM PLACA PARA CX 4x2" h=1,20m
	CONJ. INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A/250V COM PLACA PARA CX 4x2" h=1,20m
	CONJ. INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A/250V COM PLACA PARA CX 4x2" h=1,20m
	CONJ. TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CX 4x2" h=2,30m
	PONTO P/ALIMENTAR CADEIRA ODONTOLÓGICA/COMPRESSOR 2P+T 25A/250V ELETRODUTO AFLORANDO NO PISO
	CONJ. CAIXA PVC 4x4" COM PLACA DE FURO CENTRAL PARA ALIMENTAÇÃO CHUVEIRO h=2,20m
	CONJ. TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CX 4x2" h=0,40m
	CONJ. TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CONDULETE h=0,40m
	CONJ. TOMADA DUPLA 2P+T 10A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CONDULETE h=0,40m
	CONJ. TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CONDULETE h=1,20m
	CONJ. TOMADA DUPLA 2P+T 10A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CONDULETE h=1,20m
	CONJ. TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CONDULETE h=1,20m
	CONJ. TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V – NBR14136 COM PLACA PARA CX 4x2" h=1,20m
	PONTO P/ALIMENTAR EQUIPAMENTOS 2P+T 32A/250V ELETRODUTO AFLORANDO NO PISO
	CONJ. CAIXA PVC 4x4" COM PLACA E SUPORTE PARA ATÉ 6 MÓDULOS
	CONJ. CAIXA PVC 4x2" COM PLACA E SUPORTE PARA ATÉ 3 MÓDULOS
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TIPO EMBUTIR OU SOBREPOR (DEFINIR) h=1,50m DO PISO AO CENTRO DO QUADRO
	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", FIXADO SOBRE– POSTO A LAJE E EMBUTIDO NAS PAREDES NA FORMA VERTICAL
	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COM BITOLA MÍNIMA DE 1", FIXADO SOBRE– POSTO A LAJE E EMBUTIDO NAS PAREDES NA FORMA VERTICAL
	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COM BITOLA MÍNIMA DE 1.1/4", FIXADO SOBRE– POSTO A LAJE
	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", FIXADO SOBRE– POSTO A LAJE E EMBUTIDO NAS PAREDES NA FORMA VERTICAL
	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL COM BITOLA MÍNIMA DE 1", FIXADO SOBRE– POSTO A LAJE E EMBUTIDO NAS PAREDES NA FORMA VERTICAL
	ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL REFORÇADO COM BITOLA MÍNIMA DE 1", QUANDO NÃO INDICADO EMBUTIDO NO PISO
	ELETRODUTO EM PVC OU PEAD COM BITOLA MÍNIMA DE 1.1/4", QUANDO NÃO INDICADO EMBUTIDO NO PISO
	INDICA ELETRODUTO QUE PASSA, SOBE E QUE DESCE RESPECTIVAMENTE
Øx"	INDICA BITOLA DO ELETRODUTO A SER INSTALADO
	CONDUTORES: FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE
7 o / #4	NÚMERO DE CIMA – NÚMERO DO CIRCUITO (1,2,3,...) LETRA DE CIMA – INDICAÇÃO DO RETORNO (a,b,c,...) NÚMERO DE BAIXO – SEÇÃO DO CONDUTOR (#4,#6,...) NOTA: OS CONDUTORES DEVERÃO POSSUIR SEÇÃO 2,5mm², QUANDO NÃO INDICADO.
	Rede/Comunic. com 01 conectores RJ 45 em cx. 4x2" h= 1,20m / 0,30m
	Rede/Comunic. com 02 conectores RJ 45 em cx. 4x2" h= 1,30m / 0,30m





(01) — BARRA COBRE PARA O NEUTRO
(02) — BARRA COBRE PARA O NEUTRO (CIRC. DO DR)
(03) — DISJUNTOR TRIPOLAR GERAL - 10kA A 13kA
(04) — CABO DE COBRE C/ ISOL. 0,6/1 kV (1x6mm2)- NEUTRO
(05) — ISOLADOR EPOXI
(06) — DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A, C/ REGUL. P/30mA
(07) — MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 127/220V - 5kA
(08) — CABO DE COBRE C/ ISOL. 0,6/1 kV (3x16mm2)- FASES
(09) — VERGALHÃO C/ PORCAS E ARRUELAS
(10) — ETIQUETA (AVISO REAPERTO)
(11) — ETIQUETA (TERRA)
(12) — BARRA COBRE PARA O TERRA
(13) — PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR
(14) — CABO DE COBRE C/ ISOL. 0,6/1 kV (4x6mm2)-DPS
(15) — BARRAMENTO COBRE TRIFASICO P/ DISJ
(16) — ETIQUETA (IDENTIFICAÇÃO)
(17) — DPS-DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS TRANSITÓRIOS, CLASSE 2 (40kA - 1,5kV)
(18) — ETIQUETA (IDENTIFICAÇÃO) EM TODOS DISJ.
(19) — BARRAMENTO COBRE DERIVAÇÕES
(20) — TRILHO PERFIL OMEGA
(21) — MASCARA PROTEÇÃO EM CHAPA DE POLICARBONATO

DETALHE ORIENTATIVO
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
SEM ESCALA


Cotas em Centímetros

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação
Inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou curto circuito. Desligamentos freqüentes
São sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis
Por outros de maior corrente (maior amperagem), simplesmente. Como regra,
A troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer,
Antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior secção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção
Contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa
Aparente. Se desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as
Tentivas de religar a chave não tiverem exito, isso significa muito provalvelmente,
Que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem
Ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVAÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

TEXTO PARA SER AFIXADO A TAMPA DO QUADRO



Cliente: ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Obra: Reforma & Ampliação - UBS Mauro João Jacques

Endereço: Rua Manoel Machado, s/n. Vila Nova

Projeto: Projeto ELÉTRICO

Data: Outubro/2022

Escala: 1:75

Desenho: ANN

Conteúdo: Dist. climatização e Diagramas Unifilares

Coordenação: SGG

Prancha: EL 04

Elaboração: Alleanza Arquitetura Urbana & Engenharia

Responsáveis Técnicos:
ANTONIO NARLOCH NETO — Engenheiro Eletricista — CREA/ SC 026.018–2
ANTONIO NARLOCH NETO:43449530968
Sérgio Guilherme Gollnick — Arquiteto e Urbanista — CAU A6887-7
Daysi Nass dos Santos — Engenheira Civil — CREA/SC 58520-3
Marcos Roberto Stramari — Engenheiro Civil — CREA/SC 76439-2
João Luiz de Figueiredo Junior — Arquiteto e Urbanista — CAU A101582-2

A1 - 594 X 841