Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

MEMORIAL QUANTITATIVO

ESQUADRIAS

Obra: **Reforma e Ampliação** da **Unidade Básica de Saúde - UBS Mauro João Jacques**
Localização: **Rua Manoel Machado, S/N, bairro Vila Nova**
Município: **Porto Belo/SC**
Data: **Outubro/2022**

Local		Item	DADOS DOS AMBIENTES			Portão em aço galv. c/ fechamento em tela corrugada 3d (P11)		Porta de vidro temperado 6mm com trilho e roldana (P13/P14)		Porta em alumínio c/ pintura eletrostática a pó e fechamento em veneziana (P08/P09/P10/P12)		Porta em alumínio c/ pintura eletrostática a pó e fechamento em veneziana (P07)		Porta em madeira c/ revest laminado ou pintura 2x2,10m (P01)		Porta em madeira c/ pintura esmalte + visor + chapa de proteção 1,2x2,10m (P02)		Porta madeira c/ revest. laminado ou pintura 80x210 (P03)		Porta madeira c/ revest. laminado ou pintura 90x210 (P04)		Porta em madeira c/ pintura esmalte + chapa de proteção + barra de acessibilidade 90x210cm (P05)		Porta madeira c/ revest. laminado ou pintura 90x210 (P06)		Janela de alumínio c/ pintura eletrostática a pó + vidro temperado 6mm (J01/J02)		Janela de alumínio c/ pintura eletrostática a pó + vidro temperado fantasia 6mm (J03/J04/J05)		Janela fixa tipo guichê vidro temperado leitoso 6mm (J06)		Janela fixa tipo guichê vidro temperado 6mm (J07)		Janela de alumínio c/ pintura eletrostática a pó + vidro temperado 6mm (J08)		Peitoril	Vergas e Contravergas			
			Área	Perímetro	Pé-direito (piso a teto)	de abrir (folha única)	Unid.	de correr (folha única)	Unid.	de abrir	Unid.	alçapão	Unid.	de abrir (02 folhas)	Unid.	vai-vem (02 folhas)	Unid.	de abrir (folha única)	Unid.	de abrir (folha única)	Unid.	de abrir (folha única)	Unid.	de correr (folha única)	Unid.	de correr (2 folhas)	Unid.	maxim-ar	Unid.	fixa	Unid.	fixa (tipo guichê)	Unid.	de correr (folha única)	Unid.	Peitoril em granito 17cm c/ pingadeira (paredes de 15cm)	Contraverga (c/ ferro de 6,3mm) - Alvenaria de 15cm (vãos até 1,5m)	Contraverga (c/ ferro de 6,3mm) - Alvenaria de 15cm (vãos maiores que 1,5m)	Verga (c/ ferro de 6,3mm) - Alvenaria de 15cm (vãos maiores que 1,50m)	Verga (c/ ferro de 6,3mm) - Alvenaria de 15cm (vãos até 1,50m)
		Unidade	m²	m	m	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m²	unid.	m		m	m	m
Pavimento térreo	Edificação a reformar	**Vest. Func. Masculino**	7,82	12,97	2,70					2,56	2,00							1,68	1,00									1,00	1,00							2,50		3,30	2,90	1,10
		D.M.L.	7,15	10,90	2,70													1,68	1,00									0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,10
		Administração e gerência	9,75	12,50	2,70													1,68	1,00																					1,10
		Almoxarifado de Fármacos	6,45	7,97	2,70			6,13	1,00																			0,28	1,00							0,70	1,50			1,00
		Almoxarifado de Insumos Médicos	3,85	7,05	2,70			3,65	1,00																															
		C.A.F	5,85	7,02	2,70															1,89	1,00											0,88	1,00							1,20
		Consultório Odontológico 1	16,01	16,08	2,70															1,89	1,00									2,00	1,00									1,20
		Consultório Odontológico 2	16,01	16,08	2,70															1,89	1,00																			1,20
		Rouparia	2,39	6,18	2,70																			1,89	1,00															1,20
		Vest. Func. Feminino	9,90	13,54	2,70					3,84	3,00							1,68	1,00									1,00	1,00							2,50		3,30	2,90	1,10
		Circ. Int.	5,11	10,84	2,70											2,52	1,00																							1,50
		Copa	10,71	13,20	2,70													1,68	1,00																					1,10
		Banheiro	6,09	10,96	2,70																	1,89	1,00					0,28	1,00							0,70	1,50			2,40
		E.S.F	10,54	13,18	2,70															1,89	1,00																			1,20
		Recepção	5,10	9,20	2,70																																			
		Circulação	10,37	15,09	2,70																																			
		Espera	50,08	28,02	2,70																																			
		Triagem	9,85	12,78	2,70															1,89	1,00																			1,20
		Vacinas	9,85	13,58	2,70															1,89	1,00																			1,20
		Sanitário PCD	4,54	8,74	2,70																	1,89	1,00																	
	Edificação Nova	**Sanitário Cons. Pediátrico**	3,75	8,00	2,70																	1,89	1,00					0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Consultório Pediátrico	13,48	16,50	2,70															1,89	1,00					1,50	1,00									1,50		2,30		3,00
		Consultório Indiferenciado 1	12,12	14,70	2,70															1,89	1,00							0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Consultório Indiferenciado 2	12,12	14,70	2,70															1,89	1,00							0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Consultório Indiferenciado 3	12,12	14,70	2,70															1,89	1,00							0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Sala de Inalação Coletiva	15,52	16,10	2,70															1,89	1,00					2,00	1,00									2,00		2,80	2,40	1,20
		Sanitário Masculino	4,72	8,85	3,65					1,28	1,00									1,89	1,00							0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Sanitário Feminino	4,72	8,85	3,65					2,56	2,00									1,89	1,00							0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Aplicação de medicamentos e Obs.	15,52	16,10	2,70															1,89	1,00					2,00	1,00									2,00		2,80	2,40	1,20
		Sala de Utilidades	6,79	12,50	2,70															1,89	1,00							0,28	1,00					0,12	1,00	1,00	2,60			2,80
		Esterilização	6,79	12,50	2,70															1,89	1,00							0,28	1,00							0,70	1,50			2,20
		Suturas e Curativos	12,12	14,70	2,70															1,89	1,00							0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Sanit. Consult. Ginec.	3,75	8,00	2,70																	1,89	1,00					0,80	1,00							2,00		2,80	2,40	1,20
		Consult. Ginecológico	14,62	16,70	2,70															1,89	1,00					1,50	1,00									1,50		2,30		3,00
		Circulação	41,93	46,87	2,70							0,49	1,00	4,20	1,00											4,00	2,00									4,00		5,60	7,60	
		Espera	16,47	11,50	3,65																																			
Pavimento reservatório		**Reservatório**	26,19	20,50	3,20					1,28	1,00																													1,19
		Platibanda		32,10	1,85																																			
Área externa - Térreo	Reforma	**Hall externo**	9,75	18,62	2,70																																			
		Abrigo resíduos	2,79	11,60	2,10					5,04	3,00																													3,30
	Edificação nova	**Abrigo de pressurizador e oxigênio**	0,94	4,10	2,11					2,05	1,00																											2,30	2,30	
		Abrigo de compressor odontológico	0,50	2,02	0,90					0,72	1,00																													
		Circulação externa	50,95	35,70	2,80	2,50	1,00																																	
		Acesso manutenção esquerda	10,00		2,80	2,50	1,00																																	
		Estacionamento e área de manobra	248,81	34,40	2,80																																			
		Passeio	68,80																																					
		TOTAL:	5,00	2,00	9,77	2,00		19,33	14,00	0,49	1,00	4,20	1,00	2,52	1,00	8,40	5,00	34,02	18,00	7,56	4,00	1,89	1,00	11,00	6,00	10,32	15,00	2,00	1,00	0,88	1,00	0,12	1,00	37,10	7,10	49,90	42,10	46,29

Elaboração

Alleanza Arquitetura Urbana & Engenharia

Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR:07091751914
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR:07091751914
Dados: 2022.10.28 10:58:35 -03'00'

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2