Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

MEMORIAL QUANTITATIVO
FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

Obra: **Reforma e Ampliação** da **Unidade Básica de Saúde - UBS Mauro João Jacques**
Localização: **Rua Manoel Machado, S/N, bairro Vila Nova**
Município: **Porto Belo/SC**
Data: **Outubro/2022**

Local		Item	DADOS DOS AMBIENTES					Alvenaria e Emassamento de Parede e Teto									Revestimento de Parede e Teto										Suporte de piso (aberturas para hidrossanitário)			Revestimento de Piso												Acabamentos para Piso		Impermeabilização		
			Área	Perímetro	Pé-direito (piso a teto)	Aberturas < 2m² (desconsiderada)	Aberturas > 2m² (considerado desconto)	Alvenaria (bloco 11cm)	Chapisco (parede interna)	Emboço (parede interna para recebimento de cerâmica)	Emboço + Reboco (parede interna para recebimento de pintura)	Chapisco (parede externa)	Emboço (parede externa para recebimento de cerâmica)	Emboço + Reboco (parede externa para recebimento de pintura)	Chapisco (teto)	Emboço + Reboco (teto)	Fundo selador acrílico (exterior)	Fundo selador acrílico (interior)	Fundo preparador (parede existente)	Fundo selador (teto)	Pintura acrílica (parede externa)	Pintura lacrílica (parede interna)	Pintura lacrílica (teto)	Pastilha 5x5cm (h=0,90m)	Azulejo 33x45cm (h=1,35m)	Azulejo 33x45cm (até o teto)	Piso 20MPa sobre lastro de brita E=7cm	Brita nº2 (e=5cm)	Lona Plastica	Regularização do contrapiso e=3cm	Placa cerâmica antiderrapante PEI-5 45x45cm	Placa porcelanato acetinado 60x60cm	Base brita graduada e=15cm	Piso Intertravado Paver 10x20cm	Meio-fio	Tinta demarcação estacionamento	Grama	Passeio em concreto	Piso Alerta	Piso Guia	Soleira em granito (L= 15cm)	Rodapé cerâmico	Laje abrigo	Impermeabilização c/ impermeabilizante semi-flexivel (áreas frias), até h=1,70m	Impermeabilização com manta asfáltica
		Unidade	m²	m	m	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m²	m³	m²	m²	m²	m³	m²	m²	m²	m	m2	m2	m2	m2	m2	m	m	m2	m2	m2
Pavimento Térreo	Edificação a reformar	**Vest. Func. Masculino**	7,82	12,97	2,70			5,30	5,30	5,30												7,82			35,02	7,82	0,39	7,82	7,82	7,82									0,80			3,43	
		D.M.L.	7,15	10,90	2,70			1,89	1,89	1,22	1,22						1,22	15,93			15,93	7,15		15,93		7,15	0,36	7,15	7,15	7,15									0,80				
		Administração e gerência	9,75	12,50	2,70			11,68	11,68	4,48	7,20						7,20	13,54			20,74	9,75	11,25							9,75		9,75												
		Almoxarifado de Fármacos	6,45	7,97	2,70			9,24	16,52		16,52						16,52	0,00			16,52	6,45								6,45		6,45									7,97			
		Almoxarifado de Insumos Médicos	3,85	7,05	2,70			2,40	2,40		2,40						2,40	0,00			2,40	3,85								3,85		3,85									7,05			
		C.A.F	5,85	7,02	2,70			2,76	2,76	1,04	2,07						2,07	10,57			12,64	5,85	6,32							5,85		5,85												
		Consultório Odontológico 1	16,01	16,08	2,70			22,08	34,67	11,56	23,11						23,11	7,45			30,56	16,01	15,28							16,01		16,01												
		Consultório Odontológico 2	16,01	16,08	2,70				24,41	8,14	16,27						16,27	12,94			29,21	16,01	14,61							16,01		16,01												
		Rouparia	2,39	6,18	2,70			2,40	14,29		14,29						14,29	3,05			17,34	2,39								2,39		2,39									6,18			
		Vest. Func. Feminino	9,90	13,54	2,70			8,14	8,14	8,14												9,90			36,56	9,90	0,50	9,90	9,90	9,90									0,80			6,26	
		Circ. Int.	5,11	10,84	2,70		2,52	1,15	9,93	4,15	5,78						5,78	11,39			17,17	5,11	9,85							5,11		5,11									10,84			
		Copa	10,71	13,20	2,70													17,82			17,82	10,71		17,82		10,71	0,54	10,71	10,71	10,71												
		Banheiro	6,09	10,96	2,70			8,74	8,74	8,74												6,09			41,14	6,09	0,30	6,09	6,09	6,09									0,90			5,61	
		E.S.F	10,54	13,18	2,70			5,90	7,51	2,50	5,00						5,00	18,72			23,72	10,54	11,86							10,54		10,54												
		Recepção	5,10	9,20	2,70			3,56	7,12	14,24								8,24			8,24	5,10	18,36							5,10		5,10												
		Circulação	10,37	15,09	2,70				43,47	14,49	28,98						28,98	9,02			38,00	10,37	19,00							10,37		10,37												
		Espera	50,08	28,02	2,70													50,43			50,43	50,08	25,21							50,08		50,08												
		Triagem	9,85	12,78	2,70			12,65	12,65	4,74	9,49						9,49	13,23			22,72	9,85	11,36					9,85	0,49	9,85	9,85		9,85												
		Vacinas	9,85	13,58	2,70				9,83	3,28	6,55						17,89	6,55			24,44	9,85	12,22					9,85	0,49	9,85	9,85		9,85												
		Sanitário PCD	4,54	8,74	2,70			0,55	0,55	0,55												4,54			23,53	4,54	0,23	4,54	4,54	4,54	4,54												
	Edificação Nova	**Sanitário Cons. Pediátrico**	3,75	8,00	2,70	0,80		21,00	21,60	21,60										0,00			3,75			21,60				3,75	3,75								0,90				7,70
		Consultório Pediátrico	13,48	16,50	2,70	1,50		24,12	44,55	14,85	29,70				13,48		29,70			0,00	29,70	13,48	14,85							13,48		13,48												
		Consultório Indiferenciado 1	12,12	14,70	2,70			32,40	39,69	13,23	26,46				12,12		26,46			0,00	26,46	12,12	13,23							12,12		12,12												
		Consultório Indiferenciado 2	12,12	14,70	2,70			24,36	39,69	13,23	26,46				12,12		26,46			0,00	26,46	12,12	13,23							12,12		12,12												
		Consultório Indiferenciado 3	12,12	14,70	2,70			24,36	39,69	13,23	26,46				12,12		26,46			0,00	26,46	12,12	13,23							12,12		12,12												
		Sala de Inalação Coletiva	15,52	16,10	2,70		2,00	27,72	41,47	14,49	26,98				15,52		26,98			0,00	26,98	15,52	14,49							15,52		15,52												
		Sanitário Masculino	4,72	8,85	3,65			17,64	32,30	23,90					4,72					0,00		4,72				23,90				4,72	4,72								0,90				
		Sanitário Feminino	4,72	8,85	3,65			17,64	32,30	23,90					4,72					0,00		4,72				23,90				4,72	4,72								0,90				
		Aplicação de medicamentos e Obs.	15,52	16,10	2,70		2,00	35,04	41,47	14,49	26,98				15,52		26,98			0,00	26,98	15,52	14,49							15,52		15,52												
		Sala de Utilidades	6,79	12,50	2,70			19,08	33,75	11,25	22,50				6,79		22,50			0,00	22,50	6,79	11,25							6,79		6,79												
		Esterilização	6,79	12,50	2,70			19,08	33,75	11,25	22,50				6,79		22,50			0,00	22,50	6,79	11,25							6,79		6,79												
		Suturas e Curativos	12,12	14,70	2,70			24,36	39,69	13,23	26,46				12,12		26,46			0,00	26,46	12,12	13,23							12,12		12,12												
		Sanit. Consult. Ginec.	3,75	8,00	2,70			16,32	21,60	7,20					3,75					0,00		3,75				7,20				3,75	3,75								0,90				
		Consult. Ginecológico	14,62	16,70	2,70			26,76	45,09	15,03	30,06				14,62		30,06			0,00	30,06	14,62	15,03							14,62		14,62												
		Circulação	41,93	46,87	2,70			56,52	126,55	42,18	84,37				41,93		84,37			0,00	84,37	41,93	42,18							41,93		41,93								2,00				
		Espera	16,47	11,50	3,65				41,98	10,35	31,63				16,47		31,63			0,00	31,63	16,47	10,35							16,47		16,47												
Pav. Reservatório		**Reservatório**	26,19	20,50	3,20			50,64	65,60		65,60	69,44		69,44	26,19		69,44	65,60			69,44	65,60								26,19													
		Platibanda		32,10	1,85			75,18				150,35		150,35			150,35				150,35																						
Área externa -Térreo	Reforma	**Hall externo**	9,75	18,62	2,70	15,79											19,98				19,98		9,75	9,99						9,75													
		Abrigo resíduos	2,79	11,60	2,10			8,30				8,65	11,87	8,65			17,30				17,30				23,73					2,79												5,23
	Edificação nova	**Abrigo de pressurizador e oxigênio**	0,94	4,10	2,11		2,05	5,76	6,60		6,60	5,76		5,76	0,94	0,94	5,76	6,60			5,76	6,60				0,94				0,94										1,80		1,80
		Abrigo de compressor odontológico	0,50	2,02	0,90			1,82	1,82		1,82	1,82		1,82			1,82	1,82			1,82	1,82				0,50				0,50										0,75		0,76
		Circulação externa	51,53	35,70	2,80							99,96	32,13	67,83	7,72	7,72	75,55				75,55			32,13															51,53				
		Acesso manutenção esquerda	12,50		2,80		2,00					84,94	27,95	59,00			59,00		33,38		92,38			43,76															12,50				
		Estacionamento e área de manobra	248,81	34,40	2,80														65,36		65,36			30,96																			
		Passeio	68,80																																					91,77	8,44			
		TOTAL:	626,53	971,03	355,96	593,45	420,92	71,94	362,84	227,64	8,66	399,19	604,79	297,63	0,00	497,94	802,46	413,71	458,97	33,75	236,56	67,35	3,30	65,91	444,13	36,45	367,51	37,32	224,16	44,84	14,61	79,44	155,80	9,19	2,00	8,90	32,04	2,55	15,30	15,49

Elaboração

Alleanza Arquitetura Urbana & Engenharia

Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A5097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2

JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR:07091751914
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR:07091751914
Dados: 2022.10.28 11:03:02 -03'00'