Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

MEMORIAL QUANTITATIVO

REMOÇÕES & DEMOLIÇÕES

Obra: **Reforma e Ampliação** da **Unidade Básica de Saúde - UBS Mauro João Jacques**
Localização: **Rua Manoel Machado, S/N, bairro Vila Nova**
Município: **Porto Belo/SC**
Data: **Outubro/2022**

Local		Item	DADOS DOS AMBIENTES																	
			Área	Perímetro	Pé-direito (piso a teto)	Aberturas > 2m² (considerado desconto)	Remoção de piso cerâmico	Remoção de louça cerâmica (vasos, pias e tanques)	Remoção de portas	Remoção de janelas	Relocação de janelas	Remoção de bancada	Remoção de trama de madeira (cobertura)	Demolição de pavimento em concreto, c/ ou s/ revestimento (e=7cm)	Remoção de pavimento intertravado	Demolição de alvenaria	Demolição de laje em concreto	Remoção de árvores	Remoção de Tomada/Interruptores	Remoção de Luminária
		Unidade	m2	m	m	m2	m2	unid	m2	m2	m2	m2	m2	m3	m2	m3	m3	unid.	unid.	unid.
Edificação existe	Pav. Térreo	**Copa**	6,74	10,42	2,70			1,00	1,68	1,76				0,47		1,03			3,00	1,00
		Consultório 1	7,15	10,90	2,70			1,00	1,68					0,50		0,32			3,00	1,00
		Consultório 2	7,15	10,90	2,70		7,15	1,00	1,68		1,76					1,77			3,00	1,00
		Consultório 3	7,15	10,90	2,70		7,15	1,00	1,68	1,76						0,67			3,00	1,00
		Procedimentos Inalação	7,22	10,94	2,70		7,22		1,68	1,76						1,28			3,00	1,00
		Triagem	7,64	11,20	2,70		7,64		1,68	1,76						2,35			3,00	1,00
		Farmácia	5,79	10,06	2,70		5,79		1,68							1,98			3,00	1,00
		Sala de Reunião	17,87	17,50	2,70	4,20			1,68					1,25		1,60			3,00	1,00
		San. Feminino	2,85	6,76	2,70			2,00	1,68		0,32			0,20		1,00				1,00
		San. Masculino	2,85	6,76	2,70			2,00						0,20		0,77				1,00
		DML 1	2,68	7,54	2,70			1,00	1,68					0,19		0,15			3,00	1,00
		Expurgo	1,88	5,48	2,70					0,32				0,13		0,40			3,00	1,00
		Esterilização	1,81	5,38	2,70					0,32				0,13		0,43			3,00	1,00
		DML 2	3,10	7,04	2,70		3,10	1,00	1,68							1,43			3,00	1,00
		Consultório Enfermagem	10,50	12,87	2,70				1,68	2,20				0,74		0,58			3,00	1,00
		BWC Enfermagem	3,04	6,98	2,70			2,00	1,68		0,32			0,21		1,04				1,00
		Consultório 4	9,30	12,22	2,70		9,30	1,00	1,68							0,84			3,00	1,00
		Circulação	32,66	38,24	2,70		32,66									0,09			3,00	1,00
		Espera Hall de Acesso	19,32	15,40	2,70		19,32									0,03			3,00	1,00
		Recepção	4,94	8,98	2,70		4,94					1,05				1,06			3,00	1,00
		Circulação Odont.	3,84	8,72	2,70			1,00	1,68					0,27		0,37			3,00	1,00
		Consultório Odont. 1	8,12	11,46	2,70			1,00			1,76			0,57		0,04			3,00	1,00
		Consultório Odont. 2	8,19	11,90	2,70			1,00						0,57		0,81			3,00	1,00
		Sanitário PCD Feminino	4,54	8,74	2,70			2,00	1,68					0,32		0,09				1,00
		Sanitário PCD Masculino	3,52	7,54	2,70			2,00	1,68							1,92				1,00
Demais áreas		**Fundos edificação**											17,52	2,72			17,52			
		Abrigo pressurizador	3,01										3,01	0,21		0,69	3,01			
		Abrigo resíduos			2,10											0,30				
		Frente edificação												0,01	279,50			2,00		
		Passeio													63,64			2,00		
						TOTAL:	104,27	20,00	28,56	9,88	4,16	1,05	20,53	8,68	343,14	23,04	20,53	4,00	60,00	25,00

Elaboração

Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsáveis Técnicos

JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR:07091751914
Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE FIGUEIREDO JUNIOR:07091751914
Dados: 2022.10.28 10:58:50 -03'00'

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2